


1. WPUST ŚCIEKOWY K.D. O WYM. L x S= 620 x 420 mm, KLASY D 400, Z KOŁNIERZEM 3/4, Z ŻELIWA SZAREGO GG20, O MASIE min. G=65,0 kg.
(montaż wykonać zgodnie z wymogami PN EN124:2000)
2. PŁYTA POKRYWOWA ŻELBETOWA Z PIERŚCIENIEM ODCIĄŻAJĄCYM Dz/Dw = $\phi 960/500/h=30$ Z BETONU KLASY B35/45
3. KRAĞ ŻELBETOWY WIPRO $\phi 500/h=500$ (LUB H=800; H=1000) Z BETONU KLASY B35/45
4. KRAĞ ŻELBETOWY WIPRO $\phi 500/h=800$ Z OTWOREM NA RURE PCV 160 Z BETONU KLASY B35/45
5. PODSTAWA STUDNI (OSADNIK) $\phi 500/h=500$ (LUB H=800; H=1000) Z BETONU KLASY B35/45
6. USZCZELKA "IN SITU" NA RURĘ PCV DN160
7. RURA PCV DN160 SN8
8. Waterstop-RX jest to plastyczna, pęczniejąca taśma bentonitowo - kauczukowa 2,5X2,0 cm.
9. PODSYPKA ŻWIROWA LUB ŻWIROWO-TŁUCZNIOWA ZAGĘSZCZONA DO WARTOŚCI WSKAŹNIKA Wz=1,00
10. PODBUDOWA DROGI - wg. P.B. branży drogowej.
11. KRAWĘŻNIK
12. NAWIERZCHNIA DROGOWA - wg. P.B. branży drogowej.

	ZADANIE PRZEBUDOWA MOSTU O JNI 01005632 NA RZECIE TAMKA W MIEJSCOWOŚCI DZIERZGOWO WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ		
	INWESTOR POWIAT MŁAWSKI 06-500 MŁAWA, UL. Reymonta 6		
USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ DUŚNICKI 06-500 MŁAWA UL. WARSZAWSKA 1 LOK. 19 TEL./FAX 023 654 4498 NIP 569-102-19-05 REGON 130231285	STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA BRANŻA SANITARNA	SKALA: 1:20
	RYSEK Wpust deszczowy miejscowy - wykonanie tradycyjne		NR RYSUNKU 3.5
	PROJEKTANT: MGR INŻ. DARIUSZ NEHRING CIE 28/90; MAJ/0331/PWOS/04		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE DATA LISTOPAD 2019 R.	PODPIS	PODPIS	PODPIS